

แบบฟอร์มสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ: ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายในทอน หมู่ที่ 5 ตำบลงหรา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หน้า 0.04 เมตร เทศบาลตำบลงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 5 ตำบลงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 ระยะทาง: 0.700 กม. (จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+700)
 ผิวทาง: Asphaltic concrete กว้าง 4.00 เมตร
 ไหล่ทาง: Asphaltic concrete กว้าง - เมตร
 ประมาณราคาเมื่อวันที่: 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
4	งานผิวทางและไหล่ทาง								
4.1	งานผิวทางและไหล่ทาง								
4.1.1	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง								
	- PRIME COAT	ตร.ม.	2,800.00	27.80	77,840.000	1.3822	38.425	107,590.000	
4.1.2	งานผิวทางและไหล่ทาง Asphaltic concrete								
	- งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course	ตร.ม.	2,800.00	156.80	439,040.000	1.3822	216.729	606,841.200	
	ความหนา 4 ซม. (ปูบน Prime Coat)								
	- งานปรับระดับด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphalt Concrete Leveling Course)	ตัน		-	-	-	-	-	
	- งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course	ตร.ม.		-	-	-	-	-	
	ความหนา 4 ซม. (ปูบน Tack Coat)								